

## **Przedmiar robót**

### **Roboty remontowe Budynku internatu kadry**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty ogólnobudowlane**

Lokalizacja: **19-500 Gołdap ul. Promenada zdrojowa 16**

Inwestor: **Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Gołdap 19-500 Gołdap ul. Boczna 5**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Roboty remontowe Budynku internatu kadry</b>		
1	Rozdział	<b>Hotel</b>		
1.1	Element	<b>Roboty elektryczne wewnętrzne</b>		
1	KNR 403/1135/1	Demontaż oprawki zwykłej do zawieszania	szt	21
2	KNNR 5/503/1 (2)	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, halogenowe. Tuby sufitowe natynkowe pojedyncze	kpl	21
3	KNNR 5/502/1 (2)	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem Kinkiety	kpl	6
1.2	Element	<b>Roboty okładzinowe</b>		
4	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej wejście główne plus wyjście ewakuacyjne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,07		9,070000
		5,55		5,550000
		<b>RAZEM:</b>		<b>14,620000</b>
5	NNRNKB 202/2810/5 (2)	Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit" wejście główne plus wyjście ewakuacyjne	m2	10,11
6	NNRNKB 202/2809/4 (2)	Podstopień z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, płytki 16,5 x30, zaprawa "Ceresit" wejście główne	m	39
7	Kalkulacja indywidualna	Wykucie uszkodzonych płytek gr 5 cm na cokole posadzki na płytach balkonowych naprawa podłoża i wstawienie nowych płytek z dobraniem kolorystyki płytek 30 mb	kpl	1
1.3	Element	<b>Malowanie elewacji oraz sufitów i ścian balkonowych (front i tył budynku)</b>		
8	KNR 202/1612/2 (1)	Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 6 m, nakłady podstawowe	m2	35
9	KNR 401/1202/8	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	281,12
10	KNR 401/1202/7	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	18
11	KNR 913/201/1	Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą CEKOL DL-80	m2	281,12
12	KNNR 3/607/3	Malowanie tynków zewnętrznych, FARBĄ ELEWACYJNĄ dwukrotnie, z przetarciem tynku, z przygotowaniem powierzchni sufity i ściany	m2	281,12
13	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	149,04
14	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	132,08
15	KNNR 3/607/3	Malowanie tynków zewnętrznych, FARBĄ ELEWACYJNĄ KOLOR dwukrotnie, z przetarciem tynku, z przygotowaniem powierzchni cokół budynku	m2	49,50
16	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	49,50
1.4	Element	<b>Naprawa placów i chodników przed budynkiem</b>		
17	KNNR 6/1306/3	Naprawy nawierzchni z kostki typu Pobrulk podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,0*5,0		40,000000
		40,0*1,4		56,000000
		<b>RAZEM:</b>		<b>96,000000</b>
			m2	96