

## **Przedmiar robót**

### **Roboty remontowe Budynku wielofunkcyjnego z restauracją**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty ogólnobudowlane**

Lokalizacja: **19-500 Gołdap ul. Promenada zdrojowa 7**

Inwestor: **Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Gołdap 19-500 Gołdap ul. Boczna 5**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
	Kosztorys	<b>Roboty remontowe Budynku wielofunkcyjnego z restauracją</b>			
1	Rozdział	<b>Restauracja</b>			
1.1	Element	<b>Roboty wewnętrzne</b>			
1	KNR 202/1612/2 (1)	Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 6 m, nakłady podstawowe	m2	156	
2	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	523,78	
3	KNR 401/1202/7	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	12	
4	KNR 913/201/1	Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą CEKOL DL-80	m2	339,1	
5	NNRNKB 202/2015/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na płytach gipsowych	m2	339,1	
6	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17			
		Wyliczenie ilości robót:			
		19,50*6,30		122,850000	
		18,0*4,0*2		144,000000	
		2,0*14,0*2		56,000000	
		2,5*4,1		10,250000	
		6		6,000000	
		RAZEM:	339,100000	m2	339,100
7	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17			
		Wyliczenie ilości robót:			
		23,36		23,360000	
		5,5*3,2		17,600000	
		5,1*2,2		11,220000	
		4,0*14,0		56,000000	
		-(2*3)*4		-24,000000	
		12,50*3,0		37,500000	
		-6		-6,000000	
		15,0*4,0		60,000000	
		-13		-13,000000	
		20*1,1		22,000000	
		RAZEM:	184,680000	m2	184,680
8	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	523,78	
9	KNR 401/1206/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne	m2	16,8	
10	KNR 401/1209/10 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0 m2	m2	4,1	
11	KNR 403/1135/1	Demontaż oprawki zwykłej do zawieszania	szt	10	
12	KNNR 5/503/1 (2)	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, halogenowe. Tuby sufitowe natynkowe pojedyncze	kpl	10	
1.2	Element	<b>Naprawa schodów</b>			
13	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej (2 stopnie schodowe)	m2	4,95	
14	NNRNKB 202/2810/5 (2)	Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"	m2	4,95	
15	KNR 401/804/8	Analogia. Zerwanie podstopnia z płytek gresowych	m	15	
16	NNRNKB 202/2809/4 (2)	Podstopień z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, płytki 16,5 x30,	m	15	
1.3	Element	<b>Podjazd dla osoby niepełnosprawnej</b>			
17	KNR 401/810/3	Uzupełnienie cokolików z płytek z kamieni sztucznych (ponad 1 m), 1 rząd, płytki terakotowe przykrywa murrka oporowego przy wjeździe dla osób niepełnosprawnych	m	9	
18	KNNR 6/1306/1	Naprawy nawierzchni z kostki kostka betonowa podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem	m2	7,59	
1.4	Element	<b>Naprawa placów i chodników przed budynkiem</b>			
19	KNNR 6/1306/3	Naprawy nawierzchni z kostki typu Pobrulk podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową			
		Wyliczenie ilości robót:			
		5,2*2		10,400000	
		32*2,0		64,000000	
		RAZEM:	74,400000	m2	74
1.5	Element	<b>Centralne ogrzewanie</b>			
20	KNR 402/509/1 (1)	Wymiana zaworu grzejnikowego termostatycznego, Fi 15mm	szt	50	